

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2**  
**КЪМ ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ № С –РД-36- 54/27.07.2020г.**

Днес, 13.04.2022 г. година, в гр. Момчилград, между:

1. **ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД**, ЕИК (по БУЛСТАТ) 000235984 с административен адрес: гр. Момчилград 6800, област Кърджали, ул. 26-ти декември №12, представлявана от Илкнур Кязим Мюмюн, в качеството му на Кмет на Община Момчилград, Мерал Мехмед – главен счетоводител на Община Момчилград, наричан за краткост в договора **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

и

2. **„РОДОПСТРОЙ-97“ ООД**”, с ЕИК **108034169**, със седалище и адрес на управление: гр. Момчилград 6800, ул. Маказа № 2А, представлявано от Красимир Тошков Боюклиев - управител, наричан по-нататък за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**, се сключи настоящото допълнително споразумение, за подписването на което страните взеха предвид следното:

**§1.** Страните установиха, че при изпълнението на строително-монтажните работи по одобрения инвестиционен проект, вследствие амортизацията на обекта поради непредвидени обстоятелства, настъпили след одобряване на проекта е възникнала необходимост от изпълнението на допълнителни строително-монтажни работи, констатирани в Протокол от 14.03.2022 г. В съответствие с установените проблеми е възникнала необходимост от промяна в количествата на строително-монтажните работи, включени в предмета на обществената поръчка и извършване на допълнително строителство, при което смяната на Изпълнителя е невъзможна поради икономически и технически причини, включително спазване изисквания за оперативна съвместимост със съоръжения и строителни конструкции, възложени с първоначалната поръчка, и същевременно би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на възложителя за обекта. Относно инвестиционния проект, поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа не са могли да бъдат предвидени от възложителя, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора. Това обуславя изменението на договора на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП, при спазване разпоредбата на чл. 116 ал. 2 от ЗОП.

**§2.** Страните, като съобразиха изложените по-горе обективни обстоятелства и установената необходимост от промяна в количествата на строително-монтажните работи, включени в предмета на обществената поръчка, както и извършване на допълнително строителство, възникнала в процеса на строителство след констатирани проблеми на обекта, на основание чл. 116 ал. 1 т. 2 и 3 от ЗОП вр.с чл. 116 ал. 2 от ЗОП се договориха за следното:

**§2.1.** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши за строеж: **„Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр.Момчилград”**, следните допълнителни строително-монтажни работи:

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во
1	*741600564	Доставка и направа на фаянс по стени WC и предверие	м2	507,3
2	8102121040	Доставка и направа на терекота по под WC и предверие	м2	147,5
3	*741601860	Доставка и монтаж на AL врати при WC, физкултурен салон и столова	м2	73,5
4	*741601244	Изкъртване на съществуващ зид WC	м2	8,6
5	*741602271	Направа на нова зидария за WC инвалид	м2	5,5
6	*741602296	Доставка и монтаж на щурц над врати	м	3
7	*741601243	Доставка и монтаж на статична и подвижна ръкохватка при WC инвалид	бр.	2
8	*741602817	Разбиване на зидария за разширяване на отвор врати	бр.	27
9	*741602102	Обзиждане на отвор за нови врати с YTONG	м	58
10	*741602279	Доставка и монтаж на ламинат вкл.первази-медицински кабинет	м2	24,7
11	*741600087	Доставка и монтаж на осв.тяло тип пура-медицински кабинет	бр.	2
12	*741600771	Доставка и монтаж на PVC дограма	м2	3,4
13	*741602101	Доставка и направа на тухлен зид-25см	м3	1
14	*741601904	Демонтаж на дървена ламперия-столова	м2	60,4
15	*741601268	Доставка и направа на гипсова шпакловка по стени и тавани вкл.фина шпакловка	м2	6749
16	*741602791	Къртене на мозаечен цокъл коридори и стълбища	м	792
17	*741601252	Обръщане на дограма с XPS 2 см., вкл.шпакловка и ъгъл с мрежа	м	10,6
18	*741602730	Лепене на топлоизолация EPS по стени, вкл.шпакловка на физ.салон	м2	4
19	*741601772	Демонтаж покривна конструкция, дъсч.обшивка и керемиди	м2	85
20	*741600673	Направа на нова дървена покривна конструкция	м3	1,5
21	*741602676	Доставка и направа на дъсчена обшивка	м2	85
22	*741601624	Доставка и полагане на паропропусклива хидроизолационна мембрана	м2	85
23	*741602020	Доставка на монтаж на летвена скара	м2	85
24	8602101100	Преправка на компрометирана улама	м	3
25	8102091500	Доставка и монтаж на нови капаци вкл.варов разтвор	бр.	30

26	8602091500	Пренареждане на капази вкл.варов разтвор	м	235
27	8102091200	Доставка и полагане на нови керемиди	м2	14
28	8415361000	Полагане съществуващи керемиди	м2	71
29	*741600326	Възстановяване на алея от тротоарни плочи вкл.пясък и цимент /без плочи/	м	84,2
30	*741601462	Възстановяване на алея от гнайс вкл.пясък и цимент / без гнайс/	м2	144,3
31	*741602809	Възстановяване на бордюри вкл.пясък и цимент / без бордюри/	м	52
32	8228100301	Възстановяване на настилка при автомобилен път с армиран конструктивен бетон	м2	24,7
33	*741602055	Д-ка и м-ж на уличен стомананен стълб при игрище,вкл.захр.кабел,заземител кол,грундиране и боядисване	бр.	4

**§2.2.** Възложените допълнително възникнали и непредвидени строително-монтажни работи се остойностяват на база анализи на единичните цени в съответствие с чл.4 ал.1 от Договор № С-РД-36-54/27.07.2020 г.

**§2.3.** В съответствие с определената в §2.1. обща стойност на допълнително възникнали и непредвидени строително-монтажни работи, страните приемат Количествено-стойностна сметка към настоящия Анекс (Приложение № 1), одобрена от страните в съответствие с уговорения в Договор № С-РД-36-54/27.07.2020 г. ред, при което страните изменят чл.3 ал.1 от Договор № С-РД-36-54/27.07.2020 г., като с подписването на настоящия анекс същата следва да се чете и приема от страните както следва:

**Чл. 3. (1)** Общата цена за „Изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр.Момчилград” е в размер на: **746 343,25** (седемстотин четиридесет и шест хиляди триста четиридесет и три лева и 25 стотинки) **без ДДС** или **895 611,90** (осемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и единадесет лева и 90 стотинки) с **включен ДДС,**

**1.** Цената за изпълнение на СМР за реализиране на обекта съответства на Количествено - стойностната сметка Приложение №1 към допълнително споразумение №2/ 11.04.2022 г. към Договор № С-РД-36-54/27.07.2020 г. и е в размер на:

**1.1.** Цената за вътрешни ремонти на Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Момчилград е **249 319,50 лв.** /двеста четиридесет и девет хиляди триста и деветнадесет лева +0,50 ст./ без ДДС и **299 188,40 лв.** /двеста деветдесет и девет хиляди сто осемдесет и осем лева +0,40ст./ с ДДС.

**1.2.** Цената за изпълнение на вертикална планировка и външни ремонти на Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Момчилград е **387 398,90** / триста осемдесет и седем хиляди триста деветдесет и осем лева +0,90 ст./ без ДДС или **464 878,68 лв.** / четиристотин шестдесет и четири хиляди осемстотин седемдесет и осем лева +0,68 ст./ с ДДС.

2. Непредвидени разходи за СМР в размер до **30 330,39 лв.** / тридесет хиляди триста и тридесет лева +0,39 ст./ без ДДС или **36 396,47 лв.** / тридесет и шест хиляди триста деветдесет и шест лева +0,47 ст./ с ДДС, които разходи са включени в цената по т.1.1 и т.1.2.

3. Допълнителни разходи за СМР в размер на **109 624,85 лв.** /сто и девет хиляди шестстотин двадесет и четири лев +0,85 ст. / без ДДС и **131 549,84 лв.** / сто тридесет и една хиляди петстотин четиридесет и девет лева +0,84 ст./ с ДДС.

§3. Страните приемат, че плащания по Договор № С-РД-36-54/27.07.2020 г. ще се извършват само и единствено за реално изпълнени и приети без забележка строително-монтажни работи, които работи следва да съответстват и да не превишават тези от количествено стойностната сметка за обекта, одобрена Община Момчилград. Плащането на допълнителните разходи за СМР съгласно §2.3. ще се извършат от собствени средства на Възложителя.

§4. Всички останали клаузи от Договор за обществена поръчка № С-РД-36-54/27.07.2020 г. остават непроменени и запазват своето действие.

§5. Настоящото Допълнително споразумение е неразделна част от Договор за обществена поръчка Договор № С-РД-36-54/27.07.2020 г. и същото влиза в сила след подписването му.

Допълнителното споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, от които 2 /два/ за Възложителя и 1 /един/ за Изпълнителя.

**Приложение:** 1. Количествено-стойностна сметка.  
2. Анализни цени.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ...  
/ ИЛКМ /  
КМЕТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД  
Главен счетоводител: .....  
/Мерал Мехмед /

*Залигато на оскоб.  
г.л. 37 от 3017*

*Залигато на оскоб.  
г.л. 37 от 3017*

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ...  
/ КРАСИМИР БОЯЧЕВ /  
УПРАВИТЕЛ НА „РОДОН СТРОЙ-97“ ООД

*Залигато на оскоб.  
г.л. 37 от 3017*

Съгласувано с юрис  
/ Динчер /

*Залигато на оскоб.  
г.л. 37 от 3017*

**ОБЕКТ: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров „, гр.Момчилград“**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД**


**ИЗПЪЛНИТЕЛ: "РОДОПСТРОЙ-97" ООД-ГР.МОМЧИЛГРАД**

### КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	Наименование	мяр ка	К-во	цена	стойност
1	*741600564	Доставка и направа на фаянс по стени WC и предверие	м2	507,3	35	17755,5
2	8102121040	Доставка и направа на терекота по под WC и предверие	м2	147,5	37,28	5498,8
3	*741601860	Доставка и монтаж на AL врати при WC, физкултурен салон и столова	м2	73,5	140,2	10304,7
4	*741601244	Изкъртване на съществуващ зид WC	м2	8,6	12,4	106,64
5	*741602271	Направа на нова зидария за WC инвалид	м2	5,5	45,1	248,05
6	*741602296	Доставка и монтаж на щурц над врати	м	3	21,9	65,7
7	*741601243	Доставка и монтаж на статична и подвижна ръкохватка при WC инвалид	бр.	2	145,7	291,4
8	*741602817	Разбиване на зидария за разширяване на отвор врати	бр.	27	10,3	278,1
9	*741602102	Обзиждане на отвор за нови врати с YTONG	м	58	16,5	957
10	*741602279	Доставка и монтаж на ламинат вкл.первази-медицински кабинет	м2	24,7	38,8	958,36
11	*741600087	Доставка и монтаж на осв.тяло тип пура-медицински кабинет	бр.	2	47,1	94,2
12	*741600771	Доставка и монтаж на PVC дограма	м2	3,4	120,2	408,68
13	*741602101	Доставка и направа на тухлен зид-25см	м3	1	225	225
14	*741601904	Демонтаж на дървена ламперия-столова	м2	60,4	3,1	187,24
15	*741601268	Доставка и направа на гипсова шпакловка по стени и тавани вкл.фина шпакловка	м2	6749	7,41	50010,09
16	*741602791	Къртене на мозаечен цокъл коридори и стълбища	м	792	4,32	3421,44
17	*741601252	Обръщане на дограма с XPS 2 см.,вкл.шпакловка и ъгъл с мрежа	м	10,6	22,3	236,38
18	*741602730	Лепене на топлоизолация EPS по стени, вкл.шпакловка на физ.салон	м2	4	35,1	140,4
19	*741601772	Демонтаж покривна конструкция,дъсч.обшивка и керемиди	м2	85	8,64	734,4
20	*741600673	Направа на нова дървена покривна конструкция	м3	1,5	845	1267,5
21	*741602676	Доставка и направа на дъсчена обшивка	м2	85	22,6	1921
22	*741601624	Доставка и полагане на паропропусклива хидроизолационна мембрана	м2	85	7,3	620,5
23	*741602020	Доставка на монтаж на летвена скара	м2	85	7,9	671,5
24	8602101100	Преправка на компрометирана улама	м	3	50	150

25	8102091500	Доставка и монтаж на нови капаци вкл.варов разтвор	бр.	30	13,5	405
26	8602091500	Пренареждане на капаци вкл.варов разтвор	м	235	5,9	1386,5
27	8102091200	Доставка и полагане на нови керемиди	м2	14	27,4	383,6
28	8415361000	Полагане съществуващи керемиди	м2	71	5,29	375,59
29	*741600326	Възстановяване на алея от тротоарни плочи вкл.пясък и цимент /без плочи/	м	84,2	12,2	1027,24
30	*741601462	Възстановяване на алея от гнайс вкл.пясък и цимент / без гнайс/	м2	144,3	14,5	2092,35
31	*741602809	Възстановяване на бордюри вкл.пясък и цимент / без бордюри/	м	52	10,3	535,6
32	8228100301	Възстановяване на настилка при автомобилен път с армиран конструктивен бетон	м2	24,7	53,7	1326,39
33	*741602055	Д-ка и м-ж на уличен стомананен стълб при игрище, вкл.захр.кабел,заземител кол,грундиране и боядисване	бр.	4	1385	5540
		*				109624,85
		*				109624,85
		ВСИЧКО				109624,87
		ДДС 20%				21924,97
		ОБЩО				131549,84

Управител:



## АНАЛИЗИ

Анализ \*741600564

Доставка и направа на фаянс по стени WC и предверие  
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ПЛОЧИ ФАЯНСОВИ	м2	1.050	12.00	1.000	12.60	лв.
2.	ЛЕПИЛО ЗА ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ	кг	3.400	0.60	1.000	2.04	лв.
3.	ФУГИРАЩА СМЕС	кг	0.275	4.00	1.000	1.10	лв.
						15.74	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	1.590	4.00	1.000	6.36	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.910	4.00	1.000	3.64	лв.
						10.00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	1.26			
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		80.00 %	8.00			
	доп.р-ди (вс.)					9.26	лв.
	ВСИЧКО:					35.00	лв.

Анализ 8102121040

Доставка и направа на терекота по под WC и предверие  
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ВАРОЦИМЕНТОВ P-P M 10 4:2:18	м3	0.030	0.00	1.000	0.00	лв.
2.	ПЛОЧИ ГРАНОГРЕС	м2	1.050	17.32	1.000	18.19	лв.
3.	ЛЕПИЛО	кг	3.950	0.60	1.000	2.37	лв.
4.	ФУГИРОВЪЧНА СМЕС	кг	0.450	4.00	1.000	1.80	лв.
						22.36	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	ПОДЕМНИК	мсм	0.002	80.00	1.000	0.12	лв.
						0.12	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.900	4.00	1.000	3.60	лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.900	4.00	1.000	3.60	лв.
						7.20	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	1.79			
	м-ция		40.00 %	0.05			
	труд		80.00 %	5.76			
	доп.р-ди (вс.)					7.60	лв.
	ВСИЧКО:					37.28	лв.

Анализ \*741601860

Доставка и монтаж на AL врати при WC, физкултурен салон и за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ВРАТА	м2	1.000	123.80	1.000	123.80	лв.
2.	ПЯНА	бр.	0.020	5.00	1.000	0.10	лв.
						123.90	лв.
ТРУД							
1.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	0.887	4.00	1.000	3.55	лв.
						3.55	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	9.91			
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		80.00 %	2.84			
	доп.р-ди (вс.)					12.75	лв.
	ВСИЧКО:					140.20	лв.

Анализ \*741601244

Изкъртване на съществуващ зид WC за 1 м2

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.723	4.00	1.000	6.89	лв.
						6.89	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		80.00 %	5.51			
	доп.р-ди (вс.)					5.51	лв.
	ВСИЧКО:					12.40	лв.

Анализ \*741602271

Направа на нова зидария за WC инвалид за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ВАРОВ Р-Р 1:2	м3	0.148	90.00	1.000	13.32	лв.
2.	ТУХЛА	м2	1.000	23.84	1.000	23.84	лв.
						37.16	лв.



ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.325	4.00	1.000	1.30 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.365	4.00	1.000	1.46 лв.
						2.76 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			8.00 %	2.97		
м-ция			40.00 %	0.00		
труд			80.00 %	2.21		
доп.р-ди (вс.)						5.18 лв.
ВСИЧКО:						45.10 лв.

Анализ \*741602296

Доставка и монтаж на щурц над врати  
за 1 м

МАТЕРИАЛИ						
1.	ЩУРЦ	бр.	1.000	10.01	1.000	10.01 лв.
						10.01 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.741	4.00	1.000	2.96 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.800	4.00	1.000	3.20 лв.
						6.16 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			8.00 %	0.80		
м-ция			40.00 %	0.00		
труд			80.00 %	4.93		
доп.р-ди (вс.)						5.73 лв.
ВСИЧКО:						21.90 лв.

Анализ \*741601243

Доставка и монтаж на статична и подвижна ръкохватка при WC  
инвалид  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ						
1.	РЪКОХВАТКА	бр.	1.000	119.91	1.000	119.91 лв.
						119.91 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.250	4.00	1.000	5.00 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.000	4.00	1.000	4.00 лв.
						9.00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			8.00 %	9.59		
м-ция			40.00 %	0.00		

труд	80.00 %	7.20			
доп.р-ди (вс.)					16.79 лв.
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>145.70 лв.</b>

Анализ \*741602817

Разбиване на зидария за разширяване на отвор врати за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.630	4.00	1.000	2.52	лв.
2. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.800	4.00	1.000	3.20	лв.
					5.72	лв.
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
м-ли		8.00 %	0.00			
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		80.00 %	4.58			
доп.р-ди (вс.)					4.58	лв.
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>10.30</b>	<b>лв.</b>

Анализ \*741602102

Обзидане на отвор за нови врати с YTONG за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. YTONG	м	1.000	7.01	1.000	7.01	лв.
					7.01	лв.
<b>ТРУД</b>						
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.640	4.00	1.000	2.56	лв.
2. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.600	4.00	1.000	2.40	лв.
					4.96	лв.
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
м-ли		8.00 %	0.56			
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		80.00 %	3.97			
доп.р-ди (вс.)					4.53	лв.
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>16.50</b>	<b>лв.</b>

Анализ \*741602279

Доставка и монтаж на ламинат вкл.первази-медицински кабинет за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ЛАМИНАТ	м2	1.000	18.43	1.000	18.43	лв.
2.	ПЕРВАЗИ	м	1.000	4.60	1.000	4.60	лв.
						23.03	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.934	4.00	1.000	7.74	лв.
						7.74	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	1.84			
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		80.00 %	6.19			
	доп.р-ди (вс.)					8.03	лв.
	ВСИЧКО:					38.80	лв.

Анализ \*741600087

Доставка и монтаж на осв.тяло тип пура-медицински кабинет  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ОСВ.ТЯЛО	бр.	1.000	40.01	1.000	40.01	лв.
						40.01	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.540	4.00	1.000	2.16	лв.
						2.16	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	3.20			
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		80.00 %	1.73			
	доп.р-ди (вс.)					4.93	лв.
	ВСИЧКО:					47.10	лв.

Анализ \*741600771

Доставка и монтаж на PVC дограма  
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ДОГРАМА PVC	м2	1.000	100.00	1.000	100.00	лв.
						100.00	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	1.695	4.00	1.000	6.78	лв.
						6.78	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	8.00			

м-ция	40.00 %	0.00		
труд	80.00 %	5.42		
доп.р-ди (вс.)			13.42	лв.
<b>ВСИЧКО:</b>			<b>120.20</b>	<b>лв.</b>

Анализ \*741602101

Доставка и направа на тухлен зид-25см  
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ВАРОВ Р-Р 1:2	м3	0.150	90.00	1.000	13.50	лв.
2.	ТУХЛИ	м3	1.000	170.90	1.000	170.90	лв.
						184.40	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.790	4.00	1.000	7.16	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.800	4.00	1.000	7.20	лв.
						14.36	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	14.75			
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		80.00 %	11.49			
	доп.р-ди (вс.)					26.24	лв.
	<b>ВСИЧКО:</b>					<b>225.00</b>	<b>лв.</b>

Анализ \*741601904

Демонтаж на дървена ламперия-столова  
за 1 м2

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.431	4.00	1.000	1.72	лв.
						1.72	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		80.00 %	1.38			
	доп.р-ди (вс.)					1.38	лв.
	<b>ВСИЧКО:</b>					<b>3.10</b>	<b>лв.</b>

Анализ \*741601268

Доставка и направа на гипсова шпакловка по стени и тавани  
вкл.фина шпакловка

за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	ГИПС	кг	0.300	3.00	1.000	0.90 лв.
2.	ШПАКЛОВКА	кг	0.300	3.00	1.000	0.90 лв.
						1.80 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.390	4.00	1.000	1.56 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.370	4.00	1.000	1.48 лв.
						3.04 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	0.14			
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		80.00 %	2.43			
доп.р-ди (вс.)						2.57 лв.
ВСИЧКО:						7.41 лв.

Анализ \*741602791

Къртане на мозаечен цокъл коридори и стълбища  
за 1 м

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.300	4.00	1.000	1.20 лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.300	4.00	1.000	1.20 лв.
						2.40 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	0.00			
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		80.00 %	1.92			
доп.р-ди (вс.)						1.92 лв.
ВСИЧКО:						4.32 лв.

Анализ \*741601252

Обръщане на дограма с XPS 2 см., в кл.шпакловка и ъгъл с мрежа  
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	ЛАЙСТНИ	м	1.000	0.00	1.000	0.00 лв.
2.	XPS 2CM	м2	0.300	11.00	1.000	3.30 лв.
3.	ШПАКЛОВКА	кг	0.400	3.00	1.000	1.20 лв.
4.	ЪГЪЛ С МРЕЖА	м	1.000	2.83	1.000	2.83 лв.
						7.33 лв.
ТРУД						

1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.998	4.00	1.000	7.99	лв.
					7.99	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	0.59			
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		80.00 %	6.39			
доп.р-ди (вс.)					6.98	лв.
ВСИЧКО:					22.30	лв.

Анализ \*741602730

Лепене на топлоизолация EPS по стени,вкл.шпаклов ка  
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС	кг	2.200	3.00	1.000	6.60	лв.
2. EPS	м2	1.000	7.00	1.000	7.00	лв.
					13.60	лв.
ТРУД						
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.435	4.00	1.000	5.74	лв.
2. ИЗОЛАТОРДЖИЯ I ст.	ч.ч.	1.400	4.00	1.000	5.60	лв.
					11.34	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	1.09			
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		80.00 %	9.07			
доп.р-ди (вс.)					10.16	лв.
ВСИЧКО:					35.10	лв.

Анализ \*741601772

Демонтаж покривна конструкция,дъсч.обшив ка и керемиди  
за 1 м2

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.600	4.00	1.000	2.40	лв.
2. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.600	4.00	1.000	2.40	лв.
					4.80	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	0.00			
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		80.00 %	3.84			
доп.р-ди (вс.)					3.84	лв.
ВСИЧКО:					8.64	лв.

Анализ \*741600673

Направа на нова дървена покривна конструкция  
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПИРОНИ	кг	0.200	5.00	1.000	1.00 лв.
2.	ЛЕТВИ	м3	1.000	199.99	1.000	199.99 лв.
3.	ГРЕДИ	м3	1.000	550.00	1.000	550.00 лв.
						750.99 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.353	4.00	1.000	9.41 лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	2.360	4.00	1.000	9.44 лв.
						18.85 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	60.08		
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		80.00 %	15.08		
	доп.р-ди (вс.)					75.16 лв.
	ВСИЧКО:					845.00 лв.

Анализ \*741602676

Доставка и направа на дъсчена обшивка  
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ДЪСКИ	м2	1.000	15.01	1.000	15.01 лв.
						15.01 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.888	4.00	1.000	3.55 лв.
						3.55 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	1.20		
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		80.00 %	2.84		
	доп.р-ди (вс.)					4.04 лв.
	ВСИЧКО:					22.60 лв.

Анализ \*741601624

Доставка и полагане на паропропусклива хидроизолационна  
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МЕМБРАНА	м2	1.000	1.99	1.000	1.99 лв.
						1.99 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.715	4.00	1.000	2.86 лв.
						2.86 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.16		
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		80.00 %	2.29		
	доп.р-ди (вс.)					2.45 лв.
	ВСИЧКО:					7.30 лв.

Анализ \*741602020

Доставка на монтаж на летвена скара  
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПИРОНИ	кг	0.200	5.00	1.000	1.00 лв.
2.	ЛЕТВИ	м2	1.000	3.05	1.000	3.05 лв.
						4.05 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.490	4.00	1.000	1.96 лв.
						1.96 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.32		
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		80.00 %	1.57		
	доп.р-ди (вс.)					1.89 лв.
	ВСИЧКО:					7.90 лв.

Анализ 8602101100

Преправка на компрометирана улама  
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТЕНЕКЕДЖИЯ II ст.	ч.ч.	3.495	4.00	1.000	13.98 лв.
2.	ТЕНЕКЕДЖИЯ I ст.	ч.ч.	3.450	4.00	1.000	13.80 лв.
						27.78 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		80.00 %	22.22		



доп.р-ди (вс.)	22.22	лв.
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>50.00</b>	<b>лв.</b>

Анализ 8102091500

Доставка и монтаж на нови капаци вкл.варов разтвор за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ		
1.	ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 100 1:5,5:18	м3	0.005	90.00	1.000	0.45	лв.
2.	КАПАЦИ	бр.	1.000	6.01	1.000	6.01	лв.
						6.46	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.500	4.00	1.000	2.00	лв.
2.	ПОКРИВДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.405	4.00	1.000	1.62	лв.
						3.62	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	0.52			
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		80.00 %	2.90			
	доп.р-ди (вс.)					3.42	лв.
	<b>ВСИЧКО:</b>					<b>13.50</b>	<b>лв.</b>

Анализ 8602091500

Пренареждане на капаци вкл.варов разтвор за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ		
1.	ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 100 1:5,5:18	м3	0.007	90.00	1.000	0.63	лв.
						0.63	лв.
ТРУД							
1.	ПОКРИВДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.725	4.00	1.000	2.90	лв.
						2.90	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	0.05			
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		80.00 %	2.32			
	доп.р-ди (вс.)					2.37	лв.
	<b>ВСИЧКО:</b>					<b>5.90</b>	<b>лв.</b>

Анализ 8102091200

Доставка и полагане на нови керемиди

за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КЕРЕМИДИ	м2	1.000	22.00	1.000	22.00 лв.
						22.00 лв.
ТРУД						
1.	ПОКРИВДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.254	4.00	1.000	1.02 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.250	4.00	1.000	1.00 лв.
						2.02 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	1.76		
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		80.00 %	1.62		
	доп.р-ди (вс.)					3.38 лв.
	ВСИЧКО:					27.40 лв.

Анализ 8415361000

Полагане съществуващи керемиди

за 1 м2

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.393	4.00	1.000	1.57 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.343	4.00	1.000	1.37 лв.
						2.94 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		80.00 %	2.35		
	доп.р-ди (вс.)					2.35 лв.
	ВСИЧКО:					5.29 лв.

Анализ \*741600326

Възстановяване на алея от тротоарни плочи вкл.пясък и цимент /без плочи/

за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПЯСЪК	м3	0.100	32.00	1.000	3.20 лв.
2.	ЦИМЕНТ БЯЛ	кг	3.000	0.20	1.000	0.60 лв.
						3.80 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.125	4.00	1.000	4.50 лв.
						4.50 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						

м-ли	8.00 %	0.30			
м-ция	40.00 %	0.00			
труд	80.00 %	3.60			
доп.р-ди (вс.)					3.90 лв.
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>12.20 лв.</b>

Анализ \*741601462

Възстановяване на алея от гнайс вкл.пясък и цимент / без гнайс/  
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПЯСЪК	м3	0.100	32.00	1.000	3.20 лв.
2.	ЦИМЕНТ БЯЛ	кг	3.000	0.20	1.000	0.60 лв.
						3.80 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.444	4.00	1.000	5.78 лв.
						5.78 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли	8.00 %	0.30				
м-ция	40.00 %	0.00				
труд	80.00 %	4.62				
доп.р-ди (вс.)						4.92 лв.
<b>ВСИЧКО:</b>						<b>14.50 лв.</b>

Анализ \*741602809

Възстановяване на бордюри вкл.пясък и цимент / без бордюри/  
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПЯСЪК	м3	0.101	32.00	1.000	3.23 лв.
2.	ЦИМЕНТ БЯЛ	кг	3.000	0.20	1.000	0.60 лв.
						3.83 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.855	4.00	1.000	3.42 лв.
						3.42 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли	8.00 %	0.31				
м-ция	40.00 %	0.00				
труд	80.00 %	2.74				
доп.р-ди (вс.)						3.05 лв.
<b>ВСИЧКО:</b>						<b>10.30 лв.</b>

Анализ 8228100301

Възстановяване на настилка при автомобилен път с армиран  
конструктивен бетон  
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. БЕТОН	м3	0.150	110.09	1.000	16.51	лв.
2. МРЕЖА	м2	1.000	6.00	1.000	6.00	лв.
					22.51	лв.
ТРУД						
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.082	4.00	1.000	8.33	лв.
2. РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	2.000	4.00	1.000	8.00	лв.
					16.33	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	1.80			
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		80.00 %	13.06			
доп.р-ди (вс.)					14.86	лв.
ВСИЧКО:					53.70	лв.

Анализ \*741602055

Д-ка и м-ж на ул.стоман.стълб при игрище,вкл.захр.кабел,заземител  
кол,грунд.и б  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. LED ОСВЕТИТЕЛ	бр.	2.000	170.00	1.000	340.00	лв.
2. УЛИЧЕН СТЬЛБ-КОМПЛЕКТ	бр.	1.000	937.01	1.000	937.01	лв.
					1 277.01	лв.
ТРУД						
1. ЕЛ.МОНТЪОРНИ I ст.	ч.ч.	0.810	4.00	1.000	3.24	лв.
					3.24	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	102.16			
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		80.00 %	2.59			
доп.р-ди (вс.)					104.75	лв.
ВСИЧКО:					1 385.00	лв.

Управител: К. Т. Боюклиев

