



**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ПОЛУЧИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ И
ПОСОЧИЛИ АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ**

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
Изх. № 4000-263
10.08.2018 г.

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на изпълнител на СМР по проект: „Благоустройство на улици в квартали 103, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 гр. Момчилград“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от лица, получили документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, с горепосочения предмет и на основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

Въпрос №1 :

В папка 01, Водопровод – технологична, лист 5/12, част ВиК, черт. „Сградно водопроводно отклонение“ е показано че водомерният възел за всеки имот (водомер и всички водопроводни части към него) се разполага в водомерна шахта – 1,20м/1,00м. Моля уточнете дали строителните работи по изграждане на водомерните шахти за всеки имот са задължение на Изпълнителя, ако „да“ уточнете към коя позиция от количествената сметка (КС) да се включи стойността им.

Отговор №1 :

Стойността на строителните работи по изграждане на водомерните шахти за всеки имот **НЕ** са задължение на Изпълнителя.

Въпрос №2 :

В папка 04, Канализация – технологична, част ВиК, лист 12/12-1 чертеж „Заустване сградно канализационни отклонение в улична РШ“ са показани следните канализационни части които липсват в КС - „Тройник с тапа за ревизия ф160/160“, „PVC – U тръба ф160“, „дъга ф160/90“

в лист 12/12-2 чертеж „Заустване сградно канализационно отклонение в тръба чрез седло“ са показани следните канализационни части които липсват в КС - – „Дъга ф160/45⁰/30⁰“ и „Дъга ф160/30⁰/45⁰“

Моля уточнете доставката и монтажа на изброените канализационни части задължение на Изпълнителя ли е, и ако „да“ уточнете към коя позиция от количествената сметка (КС) да се включи стойността им.

Отговор №2 :

Стойностите на „Тройник с тапа за ревизия ф160/160“, „PVC – U тръба ф160“, „дъга ф160/90“ от лист 12/12-1 чертеж „Заустване сградно канализационни отклонение в улична РШ“ да не се предвиждат.

Да се предвидят по 1 брой „Дъга ф160/45⁰/30⁰“ и 1 брой „Дъга ф160/30⁰/45⁰“ към стойността на всяка от следните позиции:

- Поз. 25 Доставка PP- Седло с винт DN/OD 250 /DN/OD 160
- Поз. 26 Монтаж PP- Седло с винт DN/OD250/ DN/OD 160
- Поз. 27 Доставка PP- Седло с винт DN/OD 315 /DN/OD160
- Поз. 28 Монтаж PP- Седло с винт DN/OD 315 /DN/OD 160
- Поз. 29 Доставка PP- Седло с винт DN/OD 400 /DN/OD 160
- Поз. 30 Монтаж PP- Седло с винт DN/OD/400 /DN/OD 160

С уважение,

инж. Сунай Хасан
Кмет на Община Момчилград

