



ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

Адрес: Момчилград 6800, ул. "26-ти декември" № 12, тел. 03631 / 78-41, факс 03631 / 78-49, e-mail: obshtina@mg.link.bg

**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ПОЛУЧИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ И
ПОСОЧИЛИ АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ**

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
Изх. № 7000-204
10.08.2018г.

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на изпълнител на СМР по проект: „Благоустройство на улици в квартали 103, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 гр. Момчилград“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от лица, получили документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, с горепосочения предмет и на основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

Въпрос №1 :

В техническите спецификации и проекта – записка, ситуации, надлъжни профили, е записано вида на тръбите за водопровод да е ПЕВП 90/10атм. и ПЕВП ф160/10атм (полиетилен висока плътност).

В Количествената сметка (КС) обаче е записан вид на тръбите полипропилен:

	Водопровод / Монтажна		
1	Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 160 мм <<09-50-012>>	м	213
2	Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 90 мм <<09-50-008>>	м	1386

В същото време в КС фасонните части са полиетилен, например цитирам.

11	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП 90X90X90/10А	бр.	15
12	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП 160X90X160/10А	бр.	6

Може ли да потвърдите, че водопроводните тръби са от ПЕВП.

Отговор №1 :

Позиция

- „Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 160 мм <<09-50-012>>“ да се чете като „Доставка и монтаж ПЕВП тръби на челна заварка в открити канали ф 160 мм / 10атм.“
- „Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 90 мм <<09-50-008>>“ да се чете като „Доставка и монтаж ПЕВП тръби на челна заварка в открити канали ф 90 мм/ 10 атм.“

Въпрос №2 :

Всички ВиК материали от КС имат отделна позиция за доставка и отделна за монтаж. Тъй като смятаме че, доставката на тези тръби не е задължение на Възложителя, Може ли да потвърдите че по долу изброените позиции са доставка и монтаж?

	Водопровод / Монтажна		
1	Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 160 мм <<09-50-012>>	м	213
2	Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 90 мм <<09-50-008>>	м	1386

Отговор №2 :

Позиция

- „Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 160 мм <<09-50-012>>“ да се чете като „Доставка и монтаж ПЕВП тръби на челна заварка в открити канали ф 160 мм / 10атм.“
- „Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 90 мм <<09-50-008>>“ да се чете като „Доставка и монтаж ПЕВП тръби на челна заварка в открити канали ф 90 мм/ 10 атм.“

Въпрос №3 :

Копираните по долу позиции от КС са без записани количества, Моля за пояснение.

	Водопровод / Монтажна	Ед.м-ка	К-во
3	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф404/426 <<09-07-002>>	м	
4	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108 <<09-07-001>>	м	
5	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	
6	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф125ММ	100 м.	

	Водопровод / Сградни водопроводни отклонения /строителна + монтажна/ СВО- 105 бр.	Ед.м-ка	К-во
20	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108 <<09-07-001>>	м	
21	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	

Отговор №3 :

	Водопровод / Монтажна	Ед.м-ка	К-во
3	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф404/426 <<09-07-002>>	м	213
4	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108 <<09-07-001>>	м	1386
5	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	13,86
6	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф125ММ	100 м.	2,13

	Водопровод / Сградни водопроводни отклонения /строителна + монтажна/ СВО- 105 бр.	Ед.м-ка	К-во
20	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108 <<09-07-001>>	м	1050
21	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	10,50

Въпрос № 4:

КС са предвидени за монтаж водопроводни тръби с диаметър ф160мм „Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 160 мм <<09-50-012>>“, а дезинфекцията е на водопроводи с диаметър ф125 „ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф125ММ“. Може ли да потвърдите, че дезинфекцията на водопроводи е за ф160мм.

Отговор №4 :

Позиция „ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф125ММ“ да се чете „ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф160ММ“

Въпрос № 5 :

В проекта папка 04. Канализация – технологична, лист 6/12, част ВиК, черт. „Детайл за полагане на тръби“ (асфалтова настилка) в записано: Битумизиран трошен камък – 12 см и Асфалтова настилка 4+4см. В папка 01, Водопровод – технологична, лист 12/12, част ВиК, черт. „Обратно засипване водопровод“ е записано Неплътен асфалтобетон – 4см и Плътен асфалтобетон – 4см. Описаните видове материали **НЕ** фигурират в КС приложена към тръжната документация. Може ли да уточните посочените по горе видове СМР задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ли са?

Отговор №5 :

Описаните видове материали - „Битумизиран трошен камък – 12 см“ и „Асфалтова настилка 4+4см“ от част Канализация и „Неплътен асфалтобетон – 4см“ и „Плътен асфалтобетон – 4см“ от част Водопровод не са предмет на настоящата тръжна процедура.

С уважение,

инж. Сунай Хасан
Кмет на Община Момчилград

